



Principtegning skure, 1:100.  
 Skur 1: 6 moduler i længden.  
 Skur 2: 3 + 1 moduler i længden. Gårdmandsskur og halvtag til el-scooter bygges sammen.  
 Skur 3: 7 moduler i længden.  
 Skur 4: 9 moduler i længden. Bygges sammen med skur 5 og 6 i bredden.  
 Skur 5: 2 moduler i længden. Bygges sammen med skur 6 i længden og bygges sammen med skur 5 i bredden.  
 Skur 6: 6 moduler.  
 Alle skure er i bredden (110+105+110) cm målt yderside stolpe til yderside stolpe.  
 Abninger i gavle er 105 cm. Abninger i facade er 125 cm.

SIGNATURFORKLARING			
+ (00.00)	Ekisterende punkt-kote	BE1	Betonflise
+ 00.00	Ny punkt-kote	BE2	Teglkirke
DK (00.00)	Ekisterende rist	BE3	Mursten (genbrug)
DK (00.00)	Nyt overfladeåb	BE4	Grus
DK (00.00)	Ekisterede rist til kuppelrist	BE5	Gummibelægning
DK (00.00)	Ny kuppelrist	BE6	Som BE3, men m. bred fuge (m. planter)
DK (00.00)	Ekisterende rist lukkes	BE7	Faldgummi
--- 000	Målsætning i centimeter	P	Plantebed
⊕	Belysning, pullert	CY1	Cykelstativ, nedstøbt
⊕	Belysning, lofthængt	CY2	Cykelstativ, vægmonteret
⊙	Ekisterende træ	TR	Ny trappe
⊙	Nyt træ	+ EL	Eludtag
≡	Læggeretning for belægningssten-/klinker	IN1	Betonplint med træsæde
≡	Ekisterende lyskasse, bevares	IN2	Kampesten
≡	Kableføring, belysning. Tilslutning til ekisterende anlæg er ikke vist.	IN3	Gynge
		IN4	Trampolin
		IN5	Legehus
		IN6	Opbevaringskasse
		IN7	Mikadostave, egesveller
		IN8	Talerør (forbundet m. ledning under terræn)
		IN9	Bakker i gummibelægning
		IN10	Mål
		IN11	Basketmål
		IN12	Grill

Rev.: 07.02.2018: Skur 03 øget i længde (Rettelsesblad 02, 07.03.2018)  
 Rev.: 30.04.2018: Skur 06 Erhvervsaffald tilføjet  
 Rev.: 18.06.2018: Skur 01 og 02 flyttet  
 Rev.: 26.10.2018: Nyt træ indtegnet, små eksist. træer fjernet, plint med træsæde fjernet iht. BM03.  
 Rev.: 05.11.2018: Skur 04 og 06 rykket, så afstand til facade er 510 cm. Det betyder, at gennemgående sti og skur 03 er rykket 30 cm nærmere HTG og boldbane er reduceret.

Rev.: 14.11.2018: Espalier ved trappetårne udgået. Udvalgte bede ved facade udgået.  
 Rev.: 18.12.2018: Overkantkoter betonplinte justeret efter BM07. Forlængelse af kældertrappe øst udgået.  
 Rev.: 14.01.2019: Principtegning for skure tilføjet. Skure indtegnet med tagudhæng og stolper.  
 Rev.: 16.01.2019: Skur 01 rykket mod syd pga. myndighedskrav.

